
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Aranżacja wnętrza foyer Teatru Współczesnego w Szczecinie
ADRES INWESTYCJI : Wały Chrobrego 3, 70-500 Szczecin
INWESTOR : Teatr Współczesny w Szczecinie
ADRES INWESTORA : 70-500 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 3
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 13 luty 2019

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13 luty 2019

Data zatwierdzenia

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Foyer z bufetem	1	37
1.1	CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe	1	4
1.2	CPV 45442100-8 Roboty malarskie	5	20
1.3	CPV 45441000-0 Wymiana oszklenia drzwiczek hydrantowych	21	21
1.4	CPV 45310000-3 Renowacja ściennych lamp oświetleniowych	22	22
1.5	CPV 45451000-3 Dekorowanie ścian - dibond	23	23
1.6	CPV 45432100-5 Podłoga i posadzki	24	28
1.7	CPV 45432210-9 Okładziny ścian - uzupełnienie listwy okładzinowej na ścianie szer. 50 cm	29	29
1.8	CPV 45421130-4 Stolarka drzwiowa - wykucie ościeżnicy i wykonanie obróbki ościeża	30	31
1.9	CPV 45421130-4 Stolarka drzwiowa - drzwi o odporności ogniowej EI60	32	33
1.10	CPV 45421000-4 Renowacja baru	34	34
1.11	CPV 45262120-8 Rusztowanie wewnętrzne	35	37
2	Małe foyer	38	58
2.1	CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe	38	43
2.2	CPV 45442100-8 Roboty malarskie	44	49
2.3	CPV 45432100-5 Podłoga i posadzki	50	51
2.4	CPV 45310000-3 Renowacja ściennych lamp oświetleniowych	52	52
2.5	CPV 45451000-3 Dekorowanie ścian - aranżacja gabloty	53	53
2.6	CPV 45421130-4 Stolarka drzwiowa - wymiana okleiny drewnianej w drzwiach stalowych - montaż osłony grzejnika	54	55
2.7	CPV 45262120-8 Rusztowanie wewnętrzne	56	58
3	Klatka schodowa (od szklanych drzwi do szatni aż do wejścia na widownię)	59	76
3.1	CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe	59	62
3.2	CPV 45442100-8 Roboty malarskie	63	70
3.3	CPV 45310000-3 Renowacja ściennych lamp oświetleniowych	71	71
3.4	CPV 45451000-3 Dekorowanie ścian - dibond	72	72
3.5	CPV 45262120-8 Rusztowanie wewnętrzne	73	76

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Foyer z bufetem			
1.1	45111300-1	CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.1	1216-01				
		<C3.1>40.0	m ²	40.000	
		<C3.2>10.0	m ²	10.000	
		<C3.3>61.0	m ²	61.000	
				RAZEM	111.000
2	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5	m ²		
d.1.1	1202-09	m2 - dot. ścian			
		<S3.1>90.0	m ²	90.000	
		<S3.2>74.0	m ²	74.000	
		<S3.3>38.0	m ²	38.000	
		<S3.4>19.0	m ²	19.000	
		<S3.5>82.0	m ²	82.000	
		<S3.6>41.0	m ²	41.000	
		<S3.7>44.0	m ²	44.000	
		<S3.8>43.0	m ²	43.000	
		<S3.9>60.0	m ²	60.000	
				RAZEM	491.000
3	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5	m ²		
d.1.1	1202-09	m2 - dot. sufitu			
		<C3.1>40.0	m ²	40.000	
		<C3.2>10.0	m ²	10.000	
		<C3.3>61.0	m ²	61.000	
				RAZEM	111.000
4	Wycena	Podstawienie kontenera - załadunek, wywóz i utylizacja gruzu i materiałów z	m ³		
d.1.1	własna	rozbiórek			
		<zeskrobana farba na ścianie>poz.2*0.002	m ³	0.982	
		<zeskrobana farba na suficie>poz.3*0.002	m ³	0.222	
				RAZEM	1.204
1.2	45442100-8	CPV 45442100-8 Roboty malarskie			
5	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.2	1216-01	poz.1			
			m ²	111.000	
				RAZEM	111.000
6	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tyn-	m ²		
d.1.2	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności			
		<ściany>poz.2	m ²	491.000	
		<sufit>poz.3	m ²	111.000	
				RAZEM	602.000
7	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1.2	1204-02	ścian - farba lateksowa biała			
		poz.2	m ²	491.000	
				RAZEM	491.000
8	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową starych tynków wewnętrznych sufitów -	m ²		
d.1.2	1204-01	farba lateksowa biała			
		poz.3	m ²	111.000	
				RAZEM	111.000
9	KNR-W 4-01	Malowanie listew przyściennych - zagruntowanie - grunt do drewna akrylowy	m		
d.1.2	1217-01	wodorocieńczalny			
		Uwaga! Przyjęto grunt do drewna - nakład 0,03 dm ³ / m. Faktyczny nakład zale-			
		ży od normy zużycia określonego producenta farby.			
		Wyszczególnienie robót:			
		1. Zeskrobanie i zmycie starej farby.			
		2. Wykonanie reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń.			
		3. Malowanie.			
		<wiodok A-A wzdłuż ściany i schodów>4.855+15.275+0.03*9	m	20.400	
		<wiodok B-B wzdłuż ściany - minus otwory drzwiowe>(5.52+9.67)-(2.14+1.0)	m	12.050	
		<wiodok C-C wzdłuż ściany - minus otwory - plus wys. stopni schodów 3 cm * 9	m	11.790	
		stopni>(8.31+7.96)-(1.95+1.05+1.75)+(0.03*9)			
		<wiodok D-D wzdłuż ściany - minus otwór drzwiowy>(9.94+6.59)-1.0	m	15.530	
		<wiodok C-C - schody i spocznik>(0.37+0.35*7+3.70)*2<strony>	m	13.040	
				RAZEM	72.810
10	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie listew przyściennych - farba biała	m		
d.1.2	1217-03	Uwaga! Przyjęto emalię do drewna - nakład 0,03 dm ³ / m. Faktyczny nakład zale-			
		ży od normy zużycia określonego producenta farby.			
		poz.9	m	72.810	
				RAZEM	72.810
11	KNR-W 4-01	Usunięcie powierzchni lakierowanej - opaski drewniane ściennie	m ²		
d.1.2	1211-04	analogia			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1.2	KNR-W 2-02 1511-07 analogia	Malowanie farbami akrylowymi wodorozcieńczalnymi powierzchni wewnętrznych - drewna - gruntowanie i malowanie 2-krotne emalią akrylową do drewna - podstawy drewniane ściennie, na których montowane są lampy oświetleniowe (kinkiety) Uwaga! Przyjęto grunt i emalię akrylową do drewna. Norma zużycia - w zależności od normy producenta danej farby. Robocizna - nakład 1,2 r-g / m2 - z uwagi na utrudniony dostęp poz.17	m ² m ²	 17.570	 17.570
				RAZEM	17.570
19 d.1.2	KNR-W 4-01 1211-04 analogia	Usunięcie powierzchni lakierowanej - okładzina drewniana słupów Uwaga! Uwzględniono: robociznę, papier ścierny, opalarkę do usuwania powłok malarskich i lakierniczych - 0,32 m-g / m2 <(przekrój * wys.) * ilość słupów>(((0.45+0.42)*2)*4.60)*2	m ² m ²	 16.008	 16.008
				RAZEM	16.008
20 d.1.2	KNR-W 2-02 1511-07 analogia	Malowanie farbami akrylowymi wodorozcieńczalnymi powierzchni wewnętrznych - drewna - gruntowanie i malowanie 2-krotne emalią akrylową do drewna - okładzina drewniana słupów Uwaga! Przyjęto grunt i emalię akrylową do drewna. Norma zużycia - w zależności od normy producenta danej farby. poz.19	m ² m ²	 16.008	 16.008
				RAZEM	16.008
1.3	45441000-0	CPV 45441000-0 Wymiana oszklenia drzwiczek hydrantowych			
21 d.1.3	KNR-W 4-01 1112-01 analogia	Wymiana szklenia ram metalowych z zastosowaniem szyb zespolonych - szklenie na uszczelki i listwy szymbami o powierzchni do 2 m2 0.63*0.78	m ² m ²	 0.491	 0.491
				RAZEM	0.491
1.4	45310000-3	CPV 45310000-3 Renowacja ściennych lamp oświetleniowych			
22 d.1.4	Wycena własna	Renowacja lamp oświetleniowych ściennych 26+26	kpl. kpl.	 52.000	 52.000
				RAZEM	52.000
1.5	45451000-3	CPV 45451000-3 Dekorowanie ścian - dibond			
23 d.1.5	wycena własna	Montaż wydruków wielkoformatowych - dibond Uwaga! Przyjęto 0,35 r-g/m2, dibond, samochód dostawczy - nakład 0,02 m-g / m2 <B-B>(1.20*1.80)*2 <C-C>(1.20*1.80)*1 <D-D>(1.20*1.80)*3	m ² m ² m ² m ²	 4.320 2.160 6.480	 12.960
				RAZEM	12.960
1.6	45432100-5	CPV 45432100-5 Podłoża i posadzki			
24 d.1.6	KNR-W 4-01 0819-07 analogia	Naprawa posadzek - miejscowe szpachlowanie (doszczelnienie) UWAGA! Należy uwzględnić szpachlę do uszczelniania parkietów. <posadzka>252.0*30% <schody>10.0*20%	m ² m ² m ²	 75.600 2.000	 77.600
				RAZEM	77.600
25 d.1.6	KNR-W 4-01 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o pow. ponad 8 m2 - cyklinowanie <posadzka>252.0 <schody>10.0	m ² m ² m ²	 252.000 10.000	 262.000
				RAZEM	262.000
26 d.1.6	TZKNBK XX 3001-02	Gruntowanie płaszczyzn - dot. posadzki poz.25	m ² m ²	 262.000	 262.000
				RAZEM	262.000
27 d.1.6	TZKNBK XX 3003-02	Bejcowanie płaszczyzn - dot. posadzki poz.25	m ² m ²	 262.000	 262.000
				RAZEM	262.000
28 d.1.6	KNR-W 4-01 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek Lakier podkładowy wodorozcieńczalny, z domieszką ceramiki, przyjazny dla środowiska i człowieka (z uwzględnieniem nanotechnologii) - zużycie 0,125 dm3 / m2	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Lakier nawierzchniowy wodorocieńczalny, utwardzany UV, z dodatkiem krzemionki ceramicznej - zużycie 0,10 dm ³ / m ² / na jedną warstwę UWAGA! Należy uwzględnić lakier podkładowy (jedna warstwa) i lakier nawierzchniowy (dwie warstwy) - w jednym systemie. poz.25	m ²	262.000	
				RAZEM	262.000
1.7	45432210-9	CPV 45432210-9 Okładziny ścian - uzupełnienie listwy okładzinowej na ścianie szer. 50 cm			
29	KNR-W 2-02	Uzupełnienie listwy drewnianej ścienej o szer. 50 cm (polakierowana)	m ²		
d.1.7	20203-02				
	analogia	<przekrój B-B - na ścianie z oknami - dług. * szer.>(1.20+2.70+1.10)*0.50	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
1.8		CPV 45421130-4 Stolarka drzwiowa - wykucie ościeżnicy i wykonanie obróbki ościeża			
30	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych	szt.		
d.1.8	0353-07				
		<D-D>1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR-W 4-01	Obróbka ościeża drzwiowego	m		
d.1.8	0313-03				
	analogia	<po wykuciu ościeżnicy drzwiowej>2.10*2+1.0	m	5.200	
				RAZEM	5.200
1.9		CPV 45421130-4 Stolarka drzwiowa - drzwi o odporności ogniowej EI60			
32	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych	szt.		
d.1.9	0353-07				
		<C-C>1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 2-02	Drzwi stalowe o odporności ogniowej EI60	m ²		
d.1.9	1017-02				
	analogia	<szer. * wys. * ilość>(1.0*2.1)*1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
1.10	45421000-4	CPV 45421000-4 Renowacja baru			
34	Wycena	Renowacja istniejącego baru - z wymianą blatu i renowacją gablot	kpl.		
d.1.1	własna				
	0	<(dług. 5,68+1,89) - szer. 0,80 - wys. 1,30 m>1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.11	45262120-8	CPV 45262120-8 Rusztowanie wewnętrzne			
35	KNR-W 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokość do 8 m	m ²		
d.1.1	1610-07				
	1	(20.21+9.93+6.33+9.67+8.20+7.90)*1.50	m ²	93.360	
				RAZEM	93.360
36	KNR-W 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokości do 8 m	m ²		
d.1.1	1611-03				
	1	4.50	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
37		Czas pracy rusztowań grupy (poz.:2,3,6,7,8,15,16,17,18,20,22,23)			
d.1.1					
	1				
2		Małe foyer			
2.1	45111300-1	CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe			
38	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2.1	1216-01				
		<C1.1>94.50	m ²	94.500	
		<przy ścianach: B-B, C-C, D-D>(14.43+14.43+4.48)*1.50	m ²	50.010	
				RAZEM	144.510
39	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5	m ²		
d.2.1	1202-09	m2 - dot. ścian			
		<S1.1>5.50	m ²	5.500	
		<S1.2>135.50	m ²	135.500	
		<S1.3>23.0	m ²	23.000	
		<S1.4>48.0	m ²	48.000	
				RAZEM	212.000
40	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5	m ²		
d.2.1	1202-09	m2 - dot. sufitu			
		<C1.1>94.50	m ²	94.500	
				RAZEM	94.500
41	KNR-W 4-01	Demontaż listew przyściennych	m		
d.2.1	0815-08				
		Uwaga! Przyjąć tylko robociznę.			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<widok B-B wzdłuż ściany>11.16+3.27	m	14.430	
				RAZEM	14.430
42 d.2.1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek - parkiet	m ²		
		50.0	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
43 d.2.1	Wycena własna	Podstawienie kontenera - załadunek, wywóz i utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórek <zeskrobana farba na ścianie>poz.39*0.002 <zeskrobana farba na suficie>poz.40*0.002 <parkiet>poz.42*0.02 <listwa przypodłogowa>poz.41*0.15*0.03	m ³ m ³ m ³ m ³	0.424 0.189 1.000 0.065	
				RAZEM	1.678
2.2	45442100-8	CPV 45442100-8 Roboty malarskie			
44 d.2.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		poz.38	m ²	144.510	
				RAZEM	144.510
45 d.2.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności <ściany>poz.39 <sufit>poz.40	m ² m ² m ²	212.000 94.500	
				RAZEM	306.500
46 d.2.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba lateksowa biała poz.39	m ² m ²	212.000	
				RAZEM	212.000
47 d.2.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową starych tynków wewnętrznych sufitów - farba lateksowa biała poz.40	m ² m ²	94.500	
				RAZEM	94.500
48 d.2.2	KNR-W 4-01 1211-04 analogia	Zeszlifowanie lakieru z podstawy drewnianej ściennej, na której są zamontowane kinkiety Krotność = 3 (Z uwagi na utrudniony dostęp) <przekrój B-B - podstawa pod kinkiet - powierzchnia * ilość>(0.35*0.35)*7 <przekrój C-C - podstawa pod kinkiet - powierzchnia * ilość>(0.35*0.35)*7	m ² m ² m ²	0.858 0.858	
				RAZEM	1.716
49 d.2.2	KNR-W 2-02 1511-07 analogia	Malowanie farbami akrylowymi wodorozcieńczalnymi powierzchni wewnętrznych - drewna - gruntowanie i malowanie 2-krotne emalią akrylową do drewna - podstawy drewniane ściennie, na których montowane są lampy oświetleniowe (kinkiety) Uwaga! Przyjęto grunt i emalię akrylową do drewna. Norma zużycia - w zależności od normy producenta danej farby. Robocizna - nakład 1,2 r-g / m2 - z uwagi na utrudniony dostęp poz.48	m ² m ²	1.716	
				RAZEM	1.716
2.3	45432100-5	CPV 45432100-5 Podłoża i posadzki			
50 d.2.3	NNRNKB 202 1136-01 analogia	Ułożenie płyty OSB grub. 9 mm Krotność = 2 (Ułożenie płyty podwójnie) 50.0	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
51 d.2.3	KNR-W 2-02 1122-04	Posadzki z desek - parkiet grub. 22 mm - w tym listwy przyścienne (31,0 m) Parkiet drewniany lakierowany lakierami UV - jest to gotowy wyrób polakierowany przez producenta parkietu, stąd nie wymaga odrębnego cyklinowania i lakierowania. <powierzchnia>50.0	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
2.4	45310000-3	CPV 45310000-3 Renowacja ściennych lamp oświetleniowych			
52 d.2.4	Wycena własna	Renowacja lamp oświetleniowych ściennych 7+7	kpl. kpl.	14.000	
				RAZEM	14.000
2.5	45451000-3	CPV 45451000-3 Dekorowanie ścian - aranżacja gabloty			
53 d.2.5	wycena własna	Montaż wydruków wielkoformatowych - dibond Uwaga! Przyjęto 0,35 r-g/m2, dibond, samochód dostawczy - nakład 0,02 m-g / m2	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		7.0	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
2.6		CPV 45421130-4 Stółarka drzwiowa - wymiana okleiny drewnianej w drzwiach stalowych - montaż osłony grzejnika			
54 d.2.6	Wycena własna	Wymiana okleiny drewnianej na drzwiach stalowych nr 33 <szer. * wys. * ilość>(1.05*2.0)*1	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100
55 d.2.6	KNR-W 2-02 20205-01 analogia	Osłony na grzejniki z siatki ażurowej wycinanej laserowo 5.50	m ² m ²	 5.500	
				RAZEM	5.500
2.7	45262120-8	CPV 45262120-8 Rusztowanie wewnętrzne			
56 d.2.7	KNR-W 2-02 1610-08	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokość do 10 m (10.95*2+4.48*2)*1.50	m ² m ²	 46.290	
				RAZEM	46.290
57 d.2.7	KNR-W 2-02 1611-04	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokości do 10 m 4.50	m ² m ²	 4.500	
				RAZEM	4.500
58 d.2.7		Czas pracy rusztowań grupy (poz.:39,40,45,46,47,48,49,52,53)			
3		Klatka schodowa (od szklanych drzwi do szatni aż do wejścia na widownię			
3.1	45111300-1	CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe			
59 d.3.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią <C2.1>100.0 <C2.2>38.0	m ² m ² m ²	 100.000 38.000	
				RAZEM	138.000
60 d.3.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - dot. ścian <S2.1>25.0 <S2.2>25.0 <S2.3>120.0 <S2.4>135.0 <S2.5>145.0 <S2.6>115.0 <S2.7>100.0 <S2.8>105.0	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 25.000 25.000 120.000 135.000 145.000 115.000 100.000 105.000	
				RAZEM	770.000
61 d.3.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - dot. sufitu <C2.1>100.0 <C2.2>38.0	m ² m ² m ²	 100.000 38.000	
				RAZEM	138.000
62 d.3.1	Wycena własna	Podstawienie kontenera - załadunek, wywóz i utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórek <zeskrobana farba na ścianie>poz.60*0.002 <zeskrobana farba na suficie>poz.61*0.002	m ³ m ³ m ³	 1.540 0.276	
				RAZEM	1.816
3.2	45442100-8	CPV 45442100-8 Roboty malarskie			
63 d.3.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.59	m ² m ²	 138.000	
				RAZEM	138.000
64 d.3.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności <ściany>poz.60 <sufit>poz.61	m ² m ² m ²	 770.000 138.000	
				RAZEM	908.000
65 d.3.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba lateksowa biała poz.60	m ² m ²	 770.000	
				RAZEM	770.000
66 d.3.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową starych tynków wewnętrznych sufitów - farba lateksowa biała poz.61	m ² m ²	 138.000	
				RAZEM	138.000
67 d.3.2	KNR-W 4-01 1217-01	Malowanie listew przyściennych - zagruntowanie - grunt do drewna akrylowy wodorocieńczalny Uwaga! Przyjęto grunt do drewna - nakład 0,03 dm ³ / m. Faktyczny nakład zależy od normy zużycia określonego producenta farby.	m		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4.73*2+13.90*2+11.60*2+11.20*2	m	82.860	
				RAZEM	82.860
68 d.3.2	KNR-W 4-01 1217-03	Dwukrotne malowanie listew przyściennych Uwaga! Przyjęto emalię do drewna - nakład 0,03 dm ³ / m. Faktyczny nakład zależy od normy zużycia określonego producenta farby. poz.67	m m	 82.860	
				RAZEM	82.860
69 d.3.2	KNR-W 4-01 1211-04 analogia	Zeszlifowanie lakieru z podstawy drewnianej ściennej, na której są zamontowane kinkiety Krotność = 3 (Z uwagi na utrudniony dostęp) <przekrój C-C - podstawa pod kinkiet - powierzchnia * ilość>(0.35*0.35)*8 <przekrój D-D - podstawa pod kinkiet - powierzchnia * ilość>(0.35*0.35)*8 <przekrój E-E - podstawa pod kinkiet - powierzchnia * ilość>(0.35*0.35)*6 <przekrój F-F - podstawa pod kinkiet - powierzchnia * ilość>(0.35*0.35)*8 <przekrój G-G - podstawa pod kinkiet - powierzchnia * ilość>(0.35*0.35)*4 <przekrój H-H - podstawa pod kinkiet - powierzchnia * ilość>(0.35*0.35)*6	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 0.980 0.980 0.735 0.980 0.490 0.735	
				RAZEM	4.900
70 d.3.2	KNR-W 2-02 1511-07 analogia	Malowanie farbami akrylowymi wodorozcieńczalnymi powierzchni wewnętrznych - drewna - gruntowanie i malowanie 2-krotne emalią akrylową do drewna - podstawy drewniane ściennie, na których montowane są lampy oświetleniowe (kinkiety) Uwaga! Przyjęto grunt i emalię akrylową do drewna. Norma zużycia - w zależności od normy producenta danej farby. Robocizna - nakład 1,2 r-g / m ² - z uwagi na utrudniony dostęp poz.69	m ² m ²	 4.900	
				RAZEM	4.900
3.3	4531000-3	CPV 4531000-3 Renowacja ściennych lamp oświetleniowych			
71 d.3.3	Wycena własna	Renowacja lamp oświetleniowych ściennych 8+8+6+8+4+6	kpl. kpl.	 40.000	
				RAZEM	40.000
3.4	45451000-3	CPV 45451000-3 Dekorowanie ścian - dibond			
72 d.3.4	wycena własna	Montaż wydruków wielkoformatowych - dibond Uwaga! Przyjęto 0,35 r-g/m ² , dibond, samochód dostawczy - nakład 0,02 m-g / m ² <D-D>(1.20*1.80)*2 <E-E>(1.20*1.80)*1 <F-F>(1.20*1.80)*4 <G-G>(1.20*1.80)*2 <H-H>(1.20*1.80)*4	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 4.320 2.160 8.640 4.320 8.640	
				RAZEM	28.080
3.5	45262120-8	CPV 45262120-8 Rusztowanie wewnętrzne			
73 d.3.5	KNR-W 2-02 1610-06	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokość do 6 m <parter>(4.72*2)*1.50 <piętro>(4.72*2)*1.50	m ² m ² m ²	 14.160 14.160	
				RAZEM	28.320
74 d.3.5	KNR-W 2-02 1610-07	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokość do 8 m - w tym ustawianie na schodach (11.20*2+11.60*2)*1.50	m ² m ²	 68.400	
				RAZEM	68.400
75 d.3.5	KNR-W 2-02 1611-03	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokości do 8 m 4.50*30	m ² m ²	 135.000	
				RAZEM	135.000
76 d.3.5		Czas pracy rusztowań grupy (poz.:60,61,64,65,66,69,70,71,72)			

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do-staw-ca	Ce-na do-staw-cy	Ra-bat ma ksy-ma lny	Ra-bat za-sto-so-wa-ny
1.	Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II	m ³	0.2204		0.2204	0.00	0.00					
2.	Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III	m ³	0.0288		0.0288	0.00	0.00					
3.	Benzyna do lakierów	dm ³	36.2790		36.2790	0.00	0.00					
4.	Cement portl,zwyykły b.dod. CEM I 42, 5-work	t	0.0337		0.0337	0.00	0.00					
5.	Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, kl.II	m ³	0.0212		0.0212	0.00	0.00					
6.	Drzwi Dw1 EI60 - wym. 100 x 205 cm	kpl.	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
7.	Emalia akrylowa do drewna wodorozcieńczalna - biała	dm ³	35.8868		35.8868	0.00	0.00					
8.	Emalia olejno-żywiczna ogólnego stosowania	dm ³	0.5460		0.5460	0.00	0.00					
9.	Farba lateksowa wewnętrzna biała	dm ³	523.6410		523.6410	0.00	0.00					
10.	Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm	m ²	140.4831		140.4831	0.00	0.00					
11.	Folia polietylenowa	m ²	511.5630		511.5630	0.00	0.00					
12.	Gips szpachlowy na podłożach mineralnych	kg	544.9500		544.9500	0.00	0.00					
13.	Grunt do drewna akrylowy wodorozcieńczalny	dm ³	18.5656		18.5656	0.00	0.00					
14.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.2690		0.2690	0.00	0.00					
15.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1.5000		1.5000	0.00	0.00					
16.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe'	kg	5.7500		5.7500	0.00	0.00					
17.	Haki do muru	kg	2.4966		2.4966	0.00	0.00					
18.	Kołki rozporowe	szt	33.0000		33.0000	0.00	0.00					
19.	Kontener na odpady - utylizacja	m ³	4.6980		4.6980	0.00	0.00					
20.	Lakier podkładowy wodorozcieńczalny, przeznaczony do gruntowania parkietów drewnianych	dm ³	32.7500		32.7500	0.00	0.00					
21.	Lakier poliuretanowy wodorozcieńczalny, przeznaczony do lakierowania podłóg drewnianych	dm ³	52.4000		52.4000	0.00	0.00					
22.	Listwa drewniana (opaska) okładzino-wa ścienna - szer. 50 cm (polakierowana)	m ²	2.6250		2.6250	0.00	0.00					
23.	Listwy przyścienne dębowe	m	67.5000		67.5000	0.00	0.00					
24.	Materiał ścierny (na papierze lub tekturze)	m ²	37.2040		37.2040	0.00	0.00					
25.	Mydła techniczne	kg	39.9630		39.9630	0.00	0.00					
26.	Oslony na grzejniki z siatki azurowej wycinanej laserowo	m ²	5.5000		5.5000	0.00	0.00					
27.	Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	ark	89.5493		89.5493	0.00	0.00					
28.	Papier ścienny w ark.	ark	2.6606		2.6606	0.00	0.00					
29.	Parkiet drewniany lakierowany lakierami UV - jest to gotowy wyrób polakierowany przez producenta parkietu, stąd nie wymaga odrębnego cyklowania i lakierowania.	m ²	52.0000		52.0000	0.00	0.00					
30.	Piasek do zapraw	m ³	1.8165		1.8165	0.00	0.00					
31.	Piasek do zapraw	m ³	0.0884		0.0884	0.00	0.00					
32.	Pł.rusztow.pomost.komunik.długie gr.38 mm	m ²	7.9809		7.9809	0.00	0.00					
33.	Pł.rusztow.pomost.komunik.krótkie gr.38mm	m ²	0.0761		0.0761	0.00	0.00					
34.	Płyty bud.OSB gr. 9 mm	m ²	104.0000		104.0000	0.00	0.00					
35.	Renowacja istniejącego baru - z wymianą blatu (szer. 40 cm) i renowacja gablot	kpl.	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
36.	Renowacja lamp oświetleniowych ściennych - oczyszczenia, naprawa uszkodzeń, uzupełnienie brakujących elementów (złote podkładki kwadratowe z blachy), wymiana żarówek	szt.	106.0000		106.0000	0.00	0.00					
37.	Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm ³	0.0462		0.0462	0.00	0.00					
38.	Szpachlówka do drewna - biała	dm ³	48.9946		48.9946	0.00	0.00					

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- kсы- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
39.	Szyby zespolone	m ²	0.4910		0.4910	0.00	0.00					
40.	Uszczelki gumowe do szyb	m	2.3470		2.3470	0.00	0.00					
41.	Wapno suchogaszone	t	1.5985		1.5985	0.00	0.00					
42.	Wydruk wielkoformatowy	m ²	7.0000		7.0000	0.00	0.00					
43.	Wydruk wielkoformatowy - wym. 120 x 180 cm - dibond	m ²	41.0400		41.0400	0.00	0.00					
44.	Wymiana okleiny drewnianej na drzwiach stalowych nr 33	kpl.	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
45.	materiały pomocnicze	zł					0.00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł